
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku Szkoły Podstawowej - uzupełnienie
INWESTOR : Gmina Popów
ADRES INWESTORA : Zawady ul. Częstochowska
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Chądryński

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.6*2.2*13	m ² m ²	 45.760	
				RAZEM	45.760
2	KNR 2-02 1210-03	Kraty ponad 2 m2 - kraty z demontażu 45.76	m ² m ²	 45.760	
				RAZEM	45.760
3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (3.5+1.2+6.7+4.8*2+8.6+1.3+2.3+3.8+1.6)*1.2	m ² m ²	 46.320	
				RAZEM	46.320
4	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 46.32	m ² m ²	 46.320	
				RAZEM	46.320
5	KNR 7-12 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 46.32	m ² m ²	 46.320	
				RAZEM	46.320

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.2617		0.2617	0.00	0.00
2.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna minio- wa 60 %	dm ³	5.2342		5.2342	0.00	0.00
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2.7456		2.7456	0.00	0.00
4.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.0659		3.0659	0.00	0.00
5.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	4.5857		4.5857	0.00	0.00
6.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	dm ³	0.3669		0.3669	0.00	0.00
7.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.2288		0.2288	0.00	0.00
8.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł