



G&G PROJEKT
ul. Dekabrystów 29/2
42-218 Częstochowa

PRZEDMIAR DODATKOWY - TRYBUNA TR1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PODZIEMNYM, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI
NA FRAGMENTIE DZIAŁKI NR EW. 38 OBRĘB GEODEZYJNY POPÓW W GMINIE POPÓW
ADRES INWESTYCJI : UL. JANA DŁUGOSZA 7, 42-110 POPÓW DZIAŁKA NR EWID.: 38, OBRĘB: POPÓW
INWESTOR : GMINA POPÓW
ADRES INWESTORA : UL. CZĘSTOCHOWSKA 6 ZAWADY 42-110 POPÓW
BRANŻA : budowlana - konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. PAWEŁ GOLC
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2021

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
		Kosztorys netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PODZIEMNYM, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA FRAGMENTIE DZIAŁKI NR EW. 38 OBRĘB GEODEZYJNY POPÓW W GMINIE POPÓW					
1		TRYBUNA TR 1			
1	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton klasy B15	m ³		
d.1	1101-01		m ³	2.345	
	ŁAWA 50x35	33.50*0.7*0.1	m ³	1.020	
	STOPA S1	(1.0*1.7)*0.1*6			
				RAZEM	3.365
2	KNR 0-20	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant I - beton klasy C20/325 (B25)	m ³		
d.1	0264-01		m ³	5.863	
	ŁAWA 50x35	33.50*0.5*0.35			
				RAZEM	5.863
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0204-02		m ³	2.520	
	STOPA S1	(0.8*1.5*0.35)*6			
				RAZEM	2.520
4	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant I (transport betonu żurawiem) - beton klasy C20/25 (B25)	m ²		
d.1	0267-01		m ²	16.440	
	ŚCIANA GR 25 cm	27.4*0.6			
				RAZEM	16.440
5	KNR 0-20	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI wariant I - beton klasy C20/25 (B25)	m ³		
d.1	0269-06		m ³	0.375	
	Słup Str1	(0.25*0.25*0.6)*10	m ³	0.392	
	Stopien ST1	(0.35*1.00*0.56)*2			
				RAZEM	0.767
6	KNR 0-20	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant I - beton klasy C20/25 (B25)	m ³		
d.1	0271-04		m ³	3.445	
	Belka Btr1	0.25*0.53*13.00*2			
				RAZEM	3.445
7	NNRNKB 202	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z bloczków silikatowych	m ²		
d.1	0194-01		m ²	4.037	
	analogia				
	ściany boczne trybuny	(0.8*0.6+0.54*0.98)*4			
				RAZEM	4.037
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa IZOLACJA OBUSTRONNA ŚCIANY	m ²		
d.1	0603-01		m ²	40.200	
	ławy fundamentowe	(0.5+0.35*2)*33.50			
	Stopy S1	(0.8*1.5+1.8*0.35*2+1.5*0.35*2)*6	m ²	21.060	
	ściany żelbetowe od wewnątrz	27.40*0.6	m ²	16.440	
	ściany boczne trybuny	(0.8*0.6+0.54*0.98)*4	m ²	4.037	
	Słup Str1	(0.25*0.6*4)*10	m ²	6.000	
	Belka Btr1 od wewnątrz	0.53*13.00*2	m ²	13.780	
	ściana sali gimnastycznej	0.98*12.5*2	m ²	24.500	
				RAZEM	126.017
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - IZOLACJA OBUSTRONNA ŚCIANY	m ²		
d.1	0603-02		m ²	302.160	
		302.16			
				RAZEM	302.160
10	KNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	analogia		m ³	28.980	
	ZASYPKA WEWNĄTRZ TRYBUNY	(1.59*0.6+0.38*0.54)*12.5*2			
				RAZEM	28.980
11	KNR 0-20	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I - beton klasy B20/25	m ²		
d.1	0268-03				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Płyta na poziomie +0,38	1.25*26	m ²	32.500	
	Płyta na poziomie +0,76	1.05*26	m ²	27.300	
				RAZEM	59.800
12	KNR 0-20	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant I - beton klasy B20/25	m ²		
d.1	0268-04	Krotność = 5			
	Płyta na poziomie +0,38	1.25*26	m ²	32.500	
	Płyta na poziomie +0,76	1.05*26	m ²	27.300	
				RAZEM	59.800
13	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi	t		
d.1	04	żebrowanymi o śr. do 14 mm			
		2.427	t	2.427	
				RAZEM	2.427

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	496.8228		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0030		
2.	beton C12/15 (B15)	m ³	3.4660		
3.	beton C20/25 (B25)	m ³	23.6230		
4.	Błoczek silikatowy drążony grubości 25 cm klasy 20MPa	szt	62.5735		
5.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.II"	m ³	0.0260		
6.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0076		
7.	emulsja asfaltowa izolacyjna - dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa	kg	134.7540		
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4032		
9.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II'	m ³	0.0624		
10.	Olej szalunkowy	kg	13.8104		
11.	Piasek	t	49.2660		
12.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	kg	2441.5620		
13.	zaprawa cieńkowarstwowa klejowa	kg	32.2960		
14.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl.	m-g	36.6018		
2.	deskowanie PERI kpl.	m-g	22.5595		
3.	deskowanie PERI TRIO na 1 m2 ściany	m-g	443.8800		
4.	giętarka do prętów	m-g	11.6496		
5.	koparka gasienicowa 1.20 m3	m-g	1.4490		
6.	nożyce do prętów	m-g	14.0766		
7.	piła taśmowa	m-g	0.1615		
8.	środek transportu	m-g	10.1348		
9.	Wibrator podgrzałny do 130kg	m-g	4.4219		
10.	wyciąg	m-g	2.1435		
11.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	1.4490		
				RAZEM	

Słownie: